

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79602/ ๕ ลงวันที่ 3 มกราคม 2557

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสันติสุข หมู่ที่ 9

ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำนวน สำนัก/กอง กรม

งานถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสันติสุข

ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสำนวน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กองช่าง อบต.บ้านสำนวน กรม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F รวมเป็นเงิน (บาท) 1.3574	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	440,134.47	157,304.06	-	597,438.53	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	-	3,000.00	
4						
	เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				600,438.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ				600,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,100.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	545.45 บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินกร สันรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำนวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำนวน

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอยสันติสุข

หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบัญชีข้อความ ที่ นต 79602 / 5 ลงวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		กำไร + ค่าแ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งาน Clearing (ขนาดเบา)	1,100.00	ตร.ม.	-	-	1.49	1,639.00	1,639.00	
2	งานทรายรองพื้นทาง	55.00	ลบ.ม.	479.56	26,375.80	-	-	26,375.80	
3	งานคอนกรีตพื้นทาง	1,100.00	ตร.ม.	317.32	349,052.00	32.14	35,354.00	384,406.00	
4	งานวัสดุเสริมรอยต่อ - รอยตัด	212.00	ม.	23.17	4,912.04	38.94	8,255.28	13,167.32	
5	งานหินคลุกไหล่ทาง	24.75	ลบ.ม.	343.28	8,496.18	100.54	2,488.37	10,984.55	
6	งานคอนกรีตลาดบสลายเพื่อระบายน้ำ	1.00	งาน	3,561.80	3,561.80	-	-	3,561.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							440,134.47	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชินกร สันรัตน์)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ รักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ