

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79602/ 431 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานประปา ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่	-		
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	4 เดือน สิงหาคม	พ.ศ. 2557	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.2726	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง ประเภทประปา	509,576.39	1.2726	-	648,486.91	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	-	3,000.00	
	เงินเดือน					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				651,486.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ				651,400.00	
	ตัวอักษร (หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 651,400.00 บาท
(หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	-	-	-	-	-	-	396,041.75	
	- แบนลึงกระสิกันซึม ขนาดกว้าง 0.30 ม.	44.00	ม.	12.50	-	75.00	3,300.00	3,300.00	
	- วาล์วทองเหลือง Ø 4"	3.00	ชุด	4,232.00	480.00	76.00	228.00	708.00	
	- ชุดอุปกรณ์หน้างานท่อเหล็ก Ø 4"	3.00	ชุด	1,500.00	-	77.00	231.00	231.00	
1.2	งานท่อสูบน้ำขึ้นห้องถัง , ท่อน้ำล้น								
	- ชุดวาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.00	ชุด	720.00	720.00	99.00	99.00	819.00	
	- ชุดอุปกรณ์หน้างานท่อเหล็ก Ø 2"	2.00	ชุด	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ท่อ GS Ø 2"	7.00	ม.	155.14	1,085.98	-	-	1,085.98	
1.3	งานหลังคา								
	- ท่อเหล็ก GS Ø 4" จำนวน 11.10 ม.	144.00	กก.	30.00	4,320.00	8.50	1,224.00	5,544.00	
	- เหล็ก I-125×50×20×3.2 มม. จำนวน 22ม.	145.92	กก.	30.00	4,377.60	8.50	1,240.32	5,617.92	
	- เหล็ก I-100×50×20×2.3 มม. จำนวน 48ม.	188.00	กก.	30.00	5,640.00	8.50	1,598.00	7,238.00	
	- Metal Sheet ALUZING ทน 0.47 มม.	66.00	ตร.ม.	170.00	11,220.00	70.00	4,620.00	15,840.00	
1.4	งานบันได ขนาดกว้าง 0.40 ม. สูง 5.00 ม.								
	- เหล็ก GS Ø 1.5" จำนวน 20 ม.	80.94	กก.	30.00	2,428.20	8.50	687.99	3,116.19	
	- เหล็ก GS Ø ¾" จำนวน 12.80 ม.	21.51	กก.	30.00	645.30	8.50	182.84	828.14	
	รวมยอดยกไป	-	-	-	-	-	-	441,969.97	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	-	-	-	-	-	-	441,969.97	
1.5	งานบ่อสูบน้ำดิบ								
	- ท่อซีเมนต์ Ø 1.20 x 0.50 ม.	14.00	ท่อน	400.00	5,600.00	575.00	8,050.00	13,650.00	
	- ท่อรับน้ำ PVC Ø 6" ขึ้นคุณภาพ 8.5 (เจาะรูรอบ)	6.00	ม.	317.75	1,906.50	-	-	1,906.50	
	- หินโพลีคละ ขนาด 15 - 30 มม.	6.00	ลบ.ม.	233.64	1,401.84	74.68	448.08	1,849.92	
	- เครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP (ตั้งข้าง บ่อสูบน้ำ)	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,000.00	2,000.00	37,000.00	
	- ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	2,200.00	2,200.00	13,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							509,576.39	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำนวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำนวน