

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ผู้รับราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องวีว	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายละเอียด	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน 1	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3574	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	851,694.37	1.3574	-	1,156,089.94	
3	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	-	3,000.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงาน	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,159,089.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,159,000.00	
	คำอธิบาย (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกตุกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิณกร สินรัตน์)

นายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ชัยชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องวัว

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นค 79602 / 461 ลงวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบ (ขนาดเบา)	1,840.00	ตร.ม.	-	-	1.49	2,741.60	2,741.60	
2	งานซุ้หรือพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	1,840.00	ตร.ม.	-	-	9.46	17,406.40	17,406.40	
3	งานทรายรองพื้นทาง	92.00	ลบ.ม.	481.12	44,263.04	99.00	9,108.00	53,371.04	
4	งานคอนกรีต 240 ksc	276.00	ลบ.ม.	1,897.49	523,707.24	306.00	84,456.00	608,163.24	
5	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,840.00	ตร.ม.	36.00	66,240.00	5.00	9,200.00	75,440.00	
6	เหล็ก dowel RB Ø 15 มม.	511.52	กก.	25.57	13,079.57	3.40	1,739.17	14,818.73	
7	งานไม้แบบข้าง + ค้ำยันแบบ 47 %	65.00	ตร.ม.	355.74	23,123.10	-	-	23,123.10	
8	ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบ	138.00	ตร.ม.	-	-	133.00	18,354.00	18,354.00	
9	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	364.00	ม.	-	-	23.89	8,695.96	8,695.96	
10	หินคลุกไหล่ทาง	86.25	ลบ.ม.	342.96	29,580.30	-	-	29,580.30	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							851,694.37	

(ลงชื่อ)..... (นายสมคิด เกื้อกุล) ประธานกรรมการ (นายปิยะนาฏ ขาวชาติ) กรรมการ (นายประจักษ์ พันนาลี) ผู้เห็นชอบ

(นายสมคิด เกื้อกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางปิยะนาฏ ขาวชาติ)
นายช่างโยธา

(นายประจักษ์ พันนาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... (นายวิชาญ จินวงศ์) กรรมการ (นายวิชาญ จินวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... (นายศิริพงษ์ เท็กเซย) กรรมการ (นายศิริพงษ์ เท็กเซย) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... (นายประจักษ์ พันนาลี) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... (นายชินกร สันรัตน์) กรรมการ (นายชินกร สันรัตน์) นายช่างเขียนแบบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน