

- นำวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) ปรับถมหลังท่อระบายน้ำ และ ปรับถมผิวทางยกระดับ และในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณ วัสดุไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมทำการเกลี่ยบดอัดเรียบ

- ทำการซุดหรือพื้นทางเดิม กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๑๕๐ ม. ลึกโดยเฉลี่ย ๘.๐๐ ซม. พร้อมทำการเกลี่ยบดอัดเรียบ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๕๐.๐๐ ตร.ม.

- ทำการจัดหาและวางท่อ GS BSM ๒๔" ในจุดที่กำหนด จำนวน ๒ จุด ความยาว ๓๘.๐๐ ม.

- ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย

(ลงชื่อ)

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

