

แบบทำยบันทึกราคากลาง 79602/

ลงวันที่ ธันวาคม 2557

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าควน	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ปรับราคาเมื่อวันที่	เดือน พ.ศ. 2557	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3574	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง ประเภทงานถนน	526,261.33	1.3574	-	714,347.13	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	-	3,000.00	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				717,347.13	
	คิดเป็นเงินประมาณ				717,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,200.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 598.33 บาท					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 717,000.00 บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และปิดฉักราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวิทย์ เต็มสุข)
พ.ช. ช่างโยธา 1

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสวน

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79602 / ลงวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	1,800.00	ตร.ม.	-	-	1.48	2,664.00	2,664.00	
2	งานทรายรองพื้นทาง	60.00	ลบ.ม.	481.12	28,867.20	99.00	5,940.00	34,807.20	
3	งานคอนกรีต 240 ksc	180.00	ลบ.ม.	1,794.80	323,064.00	306.00	55,080.00	378,144.00	
4	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,200.00	ตร.ม.	36.00	43,200.00	5.00	6,000.00	49,200.00	
5	เหล็ก dowel RB Ø 15 มม.	327.33	กก.	25.57	8,369.83	3.40	1,112.92	9,482.75	
6	งานไม้แบบข้าง + ค้ำยันแบบ 50%	45.60	ตร.ม.	355.74	16,221.74	-	-	16,221.74	
7	ค่าแรงประกอบติดตั้งแบบ	91.20	ตร.ม.	-	-	133.00	12,129.60	12,129.60	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	236.00	ม.	-	-	23.64	5,579.04	5,579.04	
9	หินคลุกไหลทาง	45.00	ลบ.ม.	341.40	15,363.00	-	-	15,363.00	
10	ท่อ GS BSM Ø 4"	1.00	ท่อน	2,670.00	2,670.00	-	-	2,670.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							526,261.33	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขาขชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน