

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10.5	ปลั๊กตัวเลียบชนิดฝังผนัง	7.00	ชุด	80.00	560.00	80.00	560.00	1,120.00	
10.6	เสารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	180.00	180.00	80.00	80.00	260.00	
10.7	เสารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	200.00	200.00	80.00	80.00	280.00	
10.8	สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เมตรรวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
10.9	ไฟฉุกเฉิน	1.00	ชุด	2,450.00	2,450.00	300.00	300.00	2,750.00	
10.10	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
รวม 10								57,095.00	
11	งานระบบสุขาภิบาล								
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	-	-	4,990.00	รวมค่าติดตั้ง
11.2	ถังตกใจฉนวนสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,357.12	2,357.12	-	-	2,357.12	รวมค่าติดตั้ง
11.3	บ่อตกใจฉนวนสำเร็จรูป	1.00	ชุด	1,997.00	1,997.00	-	-	1,997.00	รวมค่าติดตั้ง
11.4	บ่อพัก คลส.	8.00	บ่อ	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	รวมค่าติดตั้ง
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.30 ม.	40.00	ม.	250.00	10,000.00	140.00	5,600.00	15,600.00	
11.6	งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร	1.00	เมตรรวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวม 11								32,744.12	
12	งานอื่น ๆ								
12.1	การระเบียงสแตนเลส	10.00	ม.	2,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
12.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	82.00	ม.	45.00	3,690.00	50.00	4,100.00	7,790.00	
12.3	ชุดผนังและประตูตู้ห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	12,600.00	50,400.00	-	-	50,400.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
8.4	ป.1	2.00	ชุด	3,750.00	7,500.00	200.00	400.00	7,900.00	
8.5	ป.2	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	200.00	600.00	11,100.00	
8.6	ป.3	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	200.00	200.00	3,700.00	
8.7	น.1	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
8.8	น.2	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
8.9	น.3	7.00	ชุด	8,800.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
8.10	น.4	4.00	ชุด	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	รวม 8							125,700.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,790.00	7,160.00	298.00	1,192.00	8,352.00	
9.2	อ่างล้างหน้าบิลด์เซรามิกพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,180.00	2,360.00	298.00	596.00	2,956.00	
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
9.4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมอีกสาย	5.00	ชุด	170.00	850.00	70.00	350.00	1,200.00	
9.5	กระเบื้อง	2.00	ชุด	160.00	320.00	70.00	140.00	460.00	
9.6	ตะแกรงกรองสิ่งสกปรกติดก้น	7.00	ชุด	190.00	1,330.00	70.00	490.00	1,820.00	
	รวม 9							16,268.00	
10	งานระบบไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	600.00	10,800.00	135.00	2,430.00	13,230.00	
10.2	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	420.00	8,400.00	115.00	2,300.00	10,700.00	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,200.00	6,400.00	1,200.00	2,400.00	8,800.00	
10.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.00	ชุด	65.00	1,235.00	80.00	1,520.00	2,755.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย			
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.4	ซีเมนต์สัตมัน	99.00	ตร.ม.	98.61	9,742.59	40.00	3,960.00	13,702.59	
รวม 4								100,756.59	
5	งานผนัง								
5.1	ฉังก่ออิฐมวลอุดครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	365.74	92,166.48	89.00	22,428.00	114,594.48	
5.2	ฉาปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	115.63	41,048.65	82.00	29,110.00	70,158.65	
5.3	ฉาบกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.00	ตร.ม.	278.90	21,475.30	138.00	10,626.00	32,101.30	
5.4	ฉาบกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42.00	ตร.ม.	267.39	11,230.38	171.00	7,182.00	18,412.38	
5.5	ฉาปูนเรียบเฉพาะร่อง	36.00	ตร.ม.	115.63	4,162.68	113.00	4,068.00	8,230.68	
5.6	เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	173.89	22,779.59	35.00	4,585.00	27,364.59	
รวม 5								270,862.08	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.00	ตร.ม.	233.71	28,045.20	75.00	9,000.00	37,045.20	
6.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42.00	ตร.ม.	280.77	11,792.34	75.00	3,150.00	14,942.34	
6.3	ฝ้าขายคาร์เนนงสำเร็จรูปปูตาข่ายกันแมลง								
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1½ x3 นิ้ว	86.00	ตร.ม.	573.00	49,278.00	145.00	12,470.00	61,748.00	
รวม 6								113,735.54	
7	งานสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	553.00	ตร.ม.	40.43	22,357.79	30.00	16,590.00	38,947.79	
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.00	ตร.ม.	49.80	5,378.40	38.00	4,104.00	9,482.40	
รวม 7								48,430.19	

ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโสน ขนาดไม่เกิน 50 คน (สค.สพด.1) แบบตอกเสาเข็ม

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอเวียงชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ นศ 79602/19 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		จำนวนเงิน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และงานเสาเข็ม								
1.1	งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางสังกะสีสร้าง	1.00	ตารางม.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานดินลูกรังถมภายใน	6.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	750.00	750.00	
1.3	เสาเข็มรูปตัวไอขนาด 0.22x0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	22.00	ต้น	3,465.00	76,230.00	1,430.00	31,460.00	107,690.00	
1.4	สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ	22.00	ต้น	-	-	180.00	3,960.00	3,960.00	
	รวม 1							117,400.00	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง	49.00	ลบ.ม.	2,090.27	102,423.23	391.00	19,159.00	121,582.23	
2.2	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,542.06	3,084.12	398.00	796.00	3,880.12	
2.3	ทรายหยาบ	42.00	ลบ.ม.	387.85	16,289.70	91.00	3,822.00	20,111.70	
2.4	เหล็ก D8 16 มม. (11 เส้น)	173.80	กก.	22.81	3,964.38	3.40	590.92	4,555.30	
2.5	เหล็ก R8 12 มม. (175 เส้น)	1,554.00	กก.	23.15	35,975.10	3.40	5,283.60	41,258.70	
2.6	เหล็ก R8 9 มม. (5 เส้น)	24.95	กก.	22.47	560.63	3.40	84.83	645.46	
2.7	เหล็ก R8 6 มม. (350 เส้น)	770.00	กก.	23.15	17,825.50	3.40	2,618.00	17,825.50	
2.8	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	48.60	3,888.00	-	-	3,888.00	
2.9	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	222.89	ลบ.ฟ.	532.71	118,735.73	-	-	118,735.73	
2.10	ค่าแรงไม้แบบ	240.72	ตร.ม.	-	-	133.00	32,015.76	32,015.76	
2.11	ตะปู	56.00	กก.	33.85	1,895.60	-	-	1,895.60	
	รวม 2							366,394.10	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการ ผ่าน/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ ลำปาง/กอง กรม
 ประเภท งานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนือโค่น ขนาดไม่เกิน 50 คน (สอ.ศพด.1) แบบตอกเสาเข็ม
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายละเอียด สำนัก/กอง กรม
 แบบเลขที่ _____
 ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ปรับราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.2726	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร สอ.ศพด.1	1,567,503.26	1.2726	-	1,994,804.64	
3	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	-	3,000.00	
	เหมาจ่าย					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผล 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,997,804.64	
	คิดเป็นเงินประมาณ				1,997,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท					

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทินกร สินรัตน์)

นางช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางปิยนาง ขาวชาติ)

นางช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เทือกเขย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ) ผู้เก็บชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวม 12							78,190.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,566,418.16	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายสมคิด เกื้อกูล) (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (นายประจักษ์ พันนาลี)

(นายสมคิด เกื้อกูล) (นางปิยะนาฏ ขาชาดี) (นายประจักษ์ พันนาลี)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นายช่างโยธา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายวิชาญ จินวงศ์) (ลงชื่อ).....ผู้ดูแล (นายประจักษ์ พันนาลี)

(นายวิชาญ จินวงศ์) (นายช่างโยธา) (นายประจักษ์ พันนาลี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายชินกร สีนรัตน์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

(นายชินกร สีนรัตน์) (นายช่างเขียนแบบ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ