

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79602/ 262

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

2558

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายไรโน - ไร่ยาว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานถนน ซ่อมแซมถนนสายไรโน - ไร่ยาว	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ป.ร.4	จำนวน 1	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3574	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	101,626.70	1.3574	-	137,948.08	
2						
	เงินโอน					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงาน	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				137,948.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ				137,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 137,000.00 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายกช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายไธเน - ไธวาว
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลาน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบบัญชีบันทึกข้อความ ที่ นศ 79602 / 262 ลงวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวัสดุตัดเลือก (หินม)	70.00	ลบ.ม.	164.78	11,534.60	47.02	3,291.40	14,826.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	481.12	3,608.40	99.00	742.50	4,350.90	
3	คอนกรีต 240 kg	23.17	ลบ.ม.	2,274.15	52,692.06	306.00	7,090.02	59,782.08	
4	เหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	154.50	ตร.ม.	36.00	5,562.00	5.00	772.50	6,334.50	
5	เหล็ก dowel R8 Ø 15 มม.	34.75	กก.	23.51	816.97	3.40	118.15	935.12	
6	ไม้แบบรวมคร่าค่าย	11.70	ตร.ม.	355.74	4,162.16	-	-	4,162.16	
7	ค่าแรงไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
8	ค่าติดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	25.00	ม.	-	-	22.91	572.75	572.75	
9	งานตัดคอนกรีตหน้าเทอ	27.00	ตร.ม.	350.60	9,466.20	-	-	9,466.20	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							101,626.70	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้รับชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ รักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน