

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79602/ 262 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558

โครงการ ข่อมแซมถนนสายห้วยคั้ง - ควนออก

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านสำราญ สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานถนน ข่อมแซมถนนสายห้วยคั้ง - ควนออก	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่	-	
ราคากลางตามแบบ พร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ปรับราคาเมื่อวันที่	เดือน พ.ศ. 2558	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3574	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	176,038.16	1.3574	-	238,954.19	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ					
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				238,954.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ				238,900.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	- ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 238,900.00 บาท
(สองแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริพงศ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยคู้ยั้ง - ควนออก

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบัญชีข้อความ ที่ นศ 79602 / 262 ลงวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานเคลือบ (งานตบ)	4,050.00	ตร.ม.	-	-	1.44	5,832.00	5,832.00	
2	งานชุดแต่งประตูระบายน้ำ	87.50	สป.ม.	-	-	31.57	2,762.38	2,762.38	
3	งานวัดตัดเหล็ก (หิน)	112.00	สป.ม.	187.40	20,988.80	47.02	5,266.24	26,255.04	
4	งานชุดรื้อขึ้นทางเดินรถ	6,750.00	ตร.ม.	-	-	9.06	61,155.00	61,155.00	
5	งานทราวยางรองพื้น	7.50	สป.ม.	481.12	3,608.40	99.00	742.50	4,350.90	
6	งานคอนกรีต 240 kg	23.10	สป.ม.	2,115.27	48,862.74	306.00	7,068.60	55,931.34	
7	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม.	154.00	ตร.ม.	36.00	5,544.00	5.00	770.00	6,314.00	
8	งานเหล็ก dowel RB Ø 15 มม.	41.70	กก.	23.55	982.04	3.40	141.78	1,123.82	
9	ไม้แบบรวมคร่าชิ้น	11.00	ตร.ม.	355.74	3,913.14	-	-	3,913.14	
10	ค่าแรงไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,197.00	1,197.00	
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	25.00	ม.	-	-	22.91	572.75	572.75	
12	งานทำความสะอาดหน้า	20.00	ตร.ม.	331.54	6,630.80	-	-	6,630.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							176,038.16	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกตุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเซย)
.....

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีใจดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ