

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79602/ 363 ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. 2560

โครงการ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา (ระบบประปาภูเขา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานประปา ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา (ระบบประปาภูเขา)	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น	
ปรับราคาเมื่อวันที่	เดือน พ.ค. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3029	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง ประเภทงานประปา	2,605,416.29	1.3029	-	3,394,596.88	
2						
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				3,394,596.88	
	คิดเป็นเงินประมาณ				3,394,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 3,394,000.00 บาท
(สามล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชาญ จินวงศ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายประจักษ์ พันนาสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุเทพ ภักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปา (ระบบประปาภูเขา)

หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำเนา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ศส 79602 / 363 ลงวันที่ 21 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2560

รวม ปจ.4 และ ปจ.1/3

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,605,416.29	
	*** ราคามันฝรั่งเฉลี่ย ณ วันที่ 21 ส.ค. 2560								
	ราคาเฉลี่ย (25.00-25.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,605,416.29	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเลิศ เกื้อกูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้แทนชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเชอ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ รักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสำราญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							2,532,248.39	
2	งานฉั่งกรอง								
2.1	งานฐานถังกรอง								
	- งานดินหุด	0.50	ลบ.ม.	-	-	125.00	62.50	62.50	
	- งานทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	482.57	241.29	99.00	49.50	290.79	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	0.50	ลบ.ม.	2,498.50	1,249.25	391.00	195.50	1,444.75	
	- เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. จำนวน 4 เส้น	19.96	กก.	21.35	426.15	4.10	81.84	507.98	
	- ไม้แบบรวมคร่าว + ค้ำยันแบบ	1.17	ตร.ม.	563.73	659.56	-	-	659.56	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแม่แบบ	0.90	ตร.ม.	-	-	133.00	119.70	119.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	47.97	47.97	-	-	47.97	
	- ตะปูตะลัน	1.00	กก.	34.65	34.65	-	-	34.65	
2.2	งานฉั่งกรองขนาด 1.15 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	พร้อมเสากรองและอุปกรณ์ประกอบถังกรอง								
	ครบชุดตามรายการ								
	- ท่อเหล็ก GS Ø 2.5"								
	- ี้อัด 90 องศา Ø 2.5"								
	- บอลวาล์วทองเหลือง Ø 2.5"								
	- นิเปิ้ล Ø 2.5"								
	- ี้อัดสน.ยาง Ø 2.5"								
	- วาล์วเหล็ก 100 มม.								
	รวมยอดยกไป							2,605,416.29	