

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหลักสิบ หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
แบบปร. 1(ก) ที่แนบ จำนวน	1 ชุด	แบบเลขที่
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานก่อสร้างท่อถึงระบบประปา	680,622.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	680,622.84	
	คิดราคาเพียง	680,622.84	
	ราคากลาง (หกแสนแปดหมื่นหกร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสี่สตางค์)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคะนิง เกื้อจอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภัทรารุณ ณ พัทลุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหลักสิบ หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
แบบ ปร. 1 ที่แนบ จำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหอดังระบบประปา				
	1.1 งานฐานรากหอดังเหล็ก	103,604.84	1.3072	135,432.25	
	1.2 งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ	313,730.10	1.3072	410,107.99	
	1.3 งานถังกรองสนิมเหล็ก	92,825.28	1.3072	121,341.20	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าภายนอก	5,775.80	1.3072	7,550.13	
	1.5 งานท่อประปา	4,163.31	1.3072	5,442.28	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	749.00	-	749.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				680,622.84	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคะนิง เกื้อจอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภัทรารักษ์ ณ พัทลุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปิยะนาฏ ข่ายชาติ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหลักสิบ หมู่ที่ 2	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างหอดังระบบประปา								
1	งานฐานรากหอดังหลัก								
	- เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	25.00	ต้น	1,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	- ค้ำดอกเสาเข็มเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	1.00	งาน	-	-	-	-	25,000.00	ค่าแรงเสียบราคาใบท้องถิ่น
	- ดินซุด	26.27	ลบ.ม.	-	-	181.00	4,754.87	4,754.87	
	- คอนกรีต ค.3	5.90	ลบ.ม.	1,690.85	9,976.02	329.00	1,941.10	11,917.12	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,569.95	957.67	427.00	260.47	1,218.14	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	550.00	825.00	121.00	181.50	1,006.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	6.02	ตร.ม.	824.22	4,961.80	163.00	981.26	5,943.06	
	- RB 12 mm.	151.26	กก.	21.92	3,315.62	3.90	589.91	3,905.53	
	- RB 15 mm.	176.35	กก.	24.56	4,331.16	3.90	687.77	5,018.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	54.21	758.94	-	-	758.94	
	- สลักเกลียวยึดฐาน Ø 25 มม. (Anchor Bolt)	12.00	ชุด	498.48	5,981.76	50.00	600.00	6,581.76	
	รวมงานฐานรากหอดังหลัก							103,604.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหลักสิบ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำ								
	- หอดังเหล็กสำเร็จรูป ทรงถ้วยแฉกแป้น ขนาดความจุ								
	ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม.	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด 2"	1.00	ชุด	939.30	939.30	-	-	939.30	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 11/2"	1.00	ชุด	641.70	641.70	-	-	641.70	
	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	167.40	167.40	-	-	167.40	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	279.00	279.00	-	-	279.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม.	10.00	ท่อน	261.68	2,616.80	-	-	2,616.80	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว 2 1/2"	1.00	ชุด	2,157.60	2,157.60	-	-	2,157.60	
	- ระบบตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอก 2 ชั้น แบบมีหมวก	1.00	ชุด	14,390.82	14,390.82	-	-	14,390.82	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2" ชั้น ขนาด 2"	1.00	เครื่อง	5,161.50	5,161.50	-	-	5,161.50	
	- หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	223.20	223.20	-	-	223.20	
	- สายไฟฟ้า THW 1x16.0 แรงดัน 750 V	25.00	เมตร	84.72	2,118.00	-	-	2,118.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหลักสิบ หมู่ที่ 2
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แท่งกรวดท้องแดง 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	381.56	381.56	-	-	381.56	
	- แคลิป์รัดสายดิน Ø5/8"	2.00	อัน	25.11	50.22	-	-	50.22	
	- สายทองแดงเปลือยขนาด พ.ท.หน้าตัด 35 มม.	3.00	เมตร	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- น้ำยาประสานท่อขนาด 250 กรัม	2.00	กป.	121.50	243.00	-	-	243.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งและประสานระบบ	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมงานหอดังกล่าว							313,730.10	
3	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	3.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน	1.00	ชุด	69,750.00	69,750.00	-	-	69,750.00	
	3.2 งานระบบท่อต่อถังกรองสนิมเหล็ก							-	
	- ข้อง 90°GS Ø 2 1/2"	8.00	ตัว	187.86	1,502.88	-	-	1,502.88	
	- ท่อ GS Ø 2 1/2"	2.00	ท่อน	1,999.50	3,999.00	-	-	3,999.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง Ø 2 1/2"	4.00	ตัว	2,157.60	8,630.40	-	-	8,630.40	

