

ราคากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/ 210 ลงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาประไพ-นายธีระ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาประไพ-นายธีระ	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ ป.ร.4	จำนวน	1	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	351,326.44	1.4019	-	492,524.53	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				492,524.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ				492,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่	594.00	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	828.28	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 492,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประไพ-นายธีระ
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/210 ลงวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	396.00	ตร.ม.	-	-	1.75	693.00	693.00	
2	งานวางท่อ คสล. อัดแรง (มอก ชั้น3) Ø 0.60x1.00ม.	9.00	ม.	1,179.01	10,611.09	345.00	3,105.00	13,716.09	
3	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	44.00	ลบ.ม.	222.82	9,804.08	99.00	4,356.00	14,160.08	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	29.70	ลบ.ม.	441.62	13,116.11	99.00	2,940.30	16,056.41	
5	งานคอนกรีต (ST = 240 ksc)	89.10	ลบ.ม.	2,355.14	209,842.97	306.00	27,264.60	237,107.57	
6	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	594.00	ตร.ม.	27.00	16,038.00	5.00	2,970.00	19,008.00	
7	งานเหล็ก Dowel Ø 15 มม.	166.80	กก.	22.54	3,759.67	3.30	550.44	4,310.11	
	ยาวท่อนละ 50 ซม. จำนวน 120 ม.								
8	งานไม้แบบรวมคร่าว + ค้ำยันแบบ	62.71	ตร.ม.	563.73	35,351.51	-	-	35,351.51	
9	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	60.30	ตร.ม.	-	-	133.00	8,019.90	8,019.90	
10	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø ¾"	24.00	ชุด	7.50	180.00	-	-	180.00	
	พร้อมฝาปิดท่อ ชั้น 13.5 Ø ¾"								
11	งานค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	117.00	ม.	-	-	23.28	2,723.76	2,723.76	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ พฤษภาคม 2561								
	ราคาลิตรละ (30.00 - 30.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							351,326.44	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว