

ราคากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/17 ลงวันที่ 12 เดือน สิงหาคม 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะปล้าว-ควนอีแหวง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง กรม
ประเภท งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะปล้าว-ควนอีแหวง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กรม
แบบเลขที่
ราคากลางตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง	349,607.04	1.4019	-	490,114.11	
2						
	เงินเดือน					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,114.11	
	คิดเป็นเงินประมาณ				490,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือพื้นที่ 645.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 759.69 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขาวชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะปล้าว-ควนอีแหวง
หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นค 79603/17 ลงวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	658.00	ตร.ม.	-	-	1.75	1,151.50	1,151.50	
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับถมไหล่ทาง	20.00	ลบ.ม.	187.85	3,757.00	99.00	1,980.00	5,737.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	32.90	ลบ.ม.	463.48	15,248.49	99.00	3,257.10	18,505.59	
4	งานคอนกรีต 1:2:4 (S = 240 ksc)	98.31	ลบ.ม.	2,355.14	231,533.81	306.00	30,082.86	261,616.67	
5	งานเหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	658.00	ตร.ม.	27.00	17,766.00	5.00	3,290.00	21,056.00	
6	งานเหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	156.04	กก.	22.54	3,517.14	3.30	514.93	4,032.07	
7	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	51.29	ตร.ม.	563.73	28,913.71	-	-	28,913.71	
8	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	39.45	ตร.ม.	-	-	133.00	5,246.85	5,246.85	
9	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	138.00	ม.	-	-	23.28	3,212.64	3,212.64	
10	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø ¾"	18.00	ชุด	7.50	135.00	-	-	135.00	
	พร้อมฝาปิดท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø ¾"								
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562								
	ราคาลิตรละ (27.00 - 27.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							349,607.04	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ข่ายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ กักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะปล้าว-ควนอีแหง

หน้า 12

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

489,500.-

บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 129.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 96.75 ลบ.ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 645.00 ตารางเมตร
2. ทำการลาดคอนกรีตเชื่อมต่อกับลาดคอนกรีตเดิม กม.ที่ 00+100 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ทั้งสองข้างปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1.56 ลบ.ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13.00 ตารางเมตร
3. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับถมไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างทางตลอดระยะการก่อสร้าง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม.
4. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

เป็นเงิน

490,000.-

บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางปิยะนาฏ ชายชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

3. นายศิริพงษ์ เท็กเซย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)