


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
แบบปร. 1(ก) ที่แนบ จำนวน	1 ชุด	แบบเลขที่	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานก่อสร้างท่อถึงระบบประปา	839,559.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	839,559.01	
	คิดราคาเพียง	839,559.01	
	ราคากลาง (แปลงสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์)		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคะนิง เกื้อจอก)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภัทรารุณ ณ พัทลุง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศิริพงศ์ เท็กเชย)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร	
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
แบบ ปร. 1 ที่แบบ จำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างท่อถึงระบบประปา				
	1.1 งานฐานรากท่อถึงหลัก	108,479.84	1.3066	141,739.76	
	1.2 งานท่อถึงหลักเก็บน้ำ และอุปกรณ์จากบ่อบาดาล	347,915.90	1.3066	454,586.91	
	1.3 งานถังกรองสนิมเหล็ก	93,825.28	1.3066	122,592.10	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าภายนอก	7,735.56	1.3066	10,107.28	
	1.5 งานท่อประปา	41,596.07	1.3066	54,349.42	
	1.6 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาล พร้อมท่อส่งอุปกรณ์ติดตั้งและชุดควบคุมมาตรฐาน	39,426.54	1.3066	51,514.72	
	1.7 งานรื้ออุปกรณ์ประกอบภายในบ่อบาดาล	3,000.00	1.3066	3,919.80	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมแปร์	749.00	-	749.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				

รวมค่าก่อสร้าง 839,559.01

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท / ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคะนิง เกื้อจอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภัทรารุณ ญ พัทลุง)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานก่อสร้างหอดังระบบประปา								
1	งานฐานรากหอดังเหล็ก								
	- เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	25.00	ต้น	1,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
	- ค่าตอกเสาเข็มเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 0.20x0.20x6.00 เมตร	1.00	งาน	-	-	-	-	25,000.00	ค่าแรงลิบราคาในท้องถิ่น
	- ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	25.00	ต้น	-	-	195.00	4,875.00	4,875.00	
	- ดินซุด	26.27	ลบ.ม.	-	-	181.00	4,754.87	4,754.87	
	- คอนกรีต ค.3	5.90	ลบ.ม.	1,690.85	9,976.02	329.00	1,941.10	11,917.12	
	- คอนกรีต 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,569.95	957.67	427.00	260.47	1,218.14	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	550.00	825.00	121.00	181.50	1,006.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	6.02	ตร.ม.	824.22	4,961.80	163.00	981.26	5,943.06	
	- RB 12 mm.	151.26	กก.	21.92	3,315.62	3.90	589.91	3,905.53	
	- RB 15 mm.	176.35	กก.	24.56	4,331.16	3.90	687.77	5,018.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	54.21	758.94	-	-	758.94	
	- สลักเกลียวยึดฐาน Ø 25 มม. (Anchor Bolt)	12.00	ชุด	498.48	5,981.76	50.00	600.00	6,581.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานฐานรากทองเหลือง							108,479.84	
2	งานทองเหลืองเก็บน้ำ และอุปกรณ์จากบ่อบาดาล								
	- ทองเหลืองสำเร็จรูป ทรงถ้วยแฉกแป้น ขนาดความจุ								
	ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงประมาณ 20 ม.	1.00	ชุด	280,000.00	280,000.00	-	-	280,000.00	
	- เชื้อควาส้วทองเหลืองขนาด 2"	1.00	ชุด	939.30	939.30	-	-	939.30	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 11/2"	1.00	ชุด	641.70	641.70	-	-	641.70	
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	167.40	167.40	-	-	167.40	
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	279.00	279.00	-	-	279.00	
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 2" ชั้น 13.5 สูง 20 ม.	10.00	ท่อน	261.68	2,616.80	-	-	2,616.80	
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว 2 1/2"	1.00	ชุด	2,157.60	2,157.60	-	-	2,157.60	
	- ระบบควบคุมชนิดติดตั้งภายนอก 2 ชั้น แบบมีหมวก	1.00	ชุด	14,390.82	14,390.82	-	-	14,390.82	
	- มาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 2"	1.00	เครื่อง	5,161.50	5,161.50	-	-	5,161.50	
	- หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	223.20	223.20	-	-	223.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	อาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 16
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า THW 1x16.0 แรงดัน 750 V	25.00	เมตร	84.72	2,118.00	-	-	2,118.00	
	- แท่งกรวดทองแดง 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	381.56	381.56	-	-	381.56	
	- แคสป์รัดสายดิน Ø5/8"	2.00	อัน	25.11	50.22	-	-	50.22	
	- สายทองแดงเปลือยขนาด พ.ท.หน้าตัด 35 มม.	3.00	เมตร	120.00	360.00	-	-	360.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งและประสานระบบ	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- ท่อ Pvc Ø 2" ชั้น 8.5 รวมค่าแรงประกอบ ติดตั้ง กาวประสานท่อและการทดสอบท่อ	242.00	ม.	59.55	14,411.10	-	-	14,411.10	
	- ค่าขุดดินวางท่อประปาและกลบดิน	242.00	ม.	-	-	10.89	2,635.38	2,635.38	
	- สายไฟ VCT. ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	255.00	ม.	36.27	9,248.85	5.00	1,275.00	10,523.85	
	- ท่อพีวีซีเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว	255.00	ม.	13.33	3,399.15	5.00	1,275.00	4,674.15	
	- ข้อต่อท่อพีวีซีเหลือง ขนาด 3/8 นิ้ว	64.00	อัน	2.88	184.32	-	-	184.32	
	รวมงานหอดึงเหล็กเก็บน้ำ และอุปกรณ์จากบ่อบาดาล							347,915.90	
3	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
	3.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด ศก. 1.15 ม.	1.00	ชุด	69,750.00	69,750.00	-	-	69,750.00	