

ราคากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/ 240 ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อดิน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำน้ำว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อดิน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลำน้ำว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ บร.4	จำนวน	1	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	350,050.44	1.4019	-	490,735.70	
	เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,735.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ				490,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่	652.00	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	751.53	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำน้ำว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำน้ำว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อดิน
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/240 ลงวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	326.00	ตร.ม.	-	-	1.75	570.50	570.50	
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	25.00	ลบ.ม.	179.10	4,477.50	99.00	2,475.00	6,952.50	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	32.60	ลบ.ม.	437.25	14,254.35	99.00	3,227.40	17,481.75	
4	งานคอนกรีต (ST = 240 ksc)	97.80	ลบ.ม.	2,355.14	230,332.69	306.00	29,926.80	260,259.49	
5	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	652.00	ตร.ม.	27.00	17,604.00	5.00	3,260.00	20,864.00	
6	งานเหล็ก Dowel Ø 15 มม.	183.00	กก.	22.54	4,124.82	3.30	603.90	4,728.72	
	ยาวท่อนละ 50 ซม. จำนวน 132 ม.								
7	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	52.10	ตร.ม.	563.73	29,370.33	-	-	29,370.33	
8	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	50.10	ตร.ม.	-	-	133.00	6,663.30	6,663.30	
9	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø ¾"	24.00	ชุด	7.50	180.00	-	-	180.00	
	พร้อมฝาปิดท่อ ชั้น 13.5 Ø ¾"								
10	งานค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	128.00	ม.	-	-	23.28	2,979.84	2,979.84	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562								
	ราคาลิตรละ (27.00 - 27.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							350,050.44	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เทกเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว