

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องวัว... หมู่ที่ 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 425,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร

2. งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทั้งสองข้างทางพร้อมปรับถมทางขึ้น-ลงของถนน

ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 25.00 ลูกบาศก์เมตร

3. ทำการวางท่อ GS BSM Ø 3"×6.00 เมตร จำนวน 1 จุด

4. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

5. ผู้รับจ้างจะต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาungskำนวน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นเงิน 422,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาungskำนวน

5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาungskำนวน

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นายวิชาญ จินวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

3. นายศิริพงศ์ เท็กเซย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/1068 ลงวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 561

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องวัว

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องวัว	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	301,711.05	1.4019	-	422,968.72	
2						
	เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				422,968.72	
	คิดเป็นเงินประมาณ				422,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 652.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 753.57 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 422,000.00 บาท
(สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เทิกเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องวัว
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/1068 ลงวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	280.00	ตร.ม.	-	-	1.75	490.00	490.00	
2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	25.00	ลบ.ม.	205.33	5,133.25	-	-	5,133.25	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	28.00	ลบ.ม.	437.25	12,243.00	99.00	2,772.00	15,015.00	
4	งานคอนกรีต (ST = 240 ksc)	84.00	ลบ.ม.	2,355.14	197,831.76	306.00	25,704.00	223,535.76	
5	งานเหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	560.00	ตร.ม.	27.00	15,120.00	5.00	2,800.00	17,920.00	
6	งานเหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	161.24	กก.	22.54	3,634.35	3.30	532.09	4,166.44	
	ยาวท่อนละ 50 ซม. จำนวน 116 ม.								
7	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	44.93	ตร.ม.	563.73	25,328.39	-	-	25,328.39	
8	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	43.20	ตร.ม.	-	-	133.00	5,745.60	5,745.60	
9	งานท่อ PVC ขึ้น 8.5 Ø ¾"	16.00	ชุด	7.50	120.00	-	-	120.00	
	พร้อมฝาปิดท่อ PVC ขึ้น 13.5 Ø ¾"								
10	ค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	112.00	ม.	-	-	23.28	2,607.36	2,607.36	
11	ท่อ GS Ø 3" x 6.00 ม.	1.00	เส้น	1,649.25	1,649.25	-	-	1,649.25	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561								
	ราคาลิตรละ (27.00 - 27.99 บาท)							301,711.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ กักศิโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว