

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 142-53 สายศรีเทพ 5 หมู่ที่ 11 บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๔๒-๕๓ สายศรีเทพ ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเคี่ยมงาม หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,128,100.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,989,798.84 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 7.1 สมคิด เกื้อกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง อบต.บ้านลำนาว
 7.2 ศิริพงศ์ เท็กเขย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 7.3 ปิยะนาฏ ชัยชาติ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 142-53 สายศรีเทพ 5 หมู่ที่ 11 บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำเนา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำเนา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำเนา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	22.80	22.80	1.4054	32.04	32.04
2	2. งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	10,100.000	1.83	18,483.00	1.4054	2.57	25,976.00
	(CLEARING AND GRUBBING)							
	2.2 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
3	2.2.1 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A)	ลบ.ม.	455.750	238.75	108,810.31	1.4054	335.53	152,922.00
	2.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	(SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	(MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.3.1.1	ลบ.ม.	505.000	700.93	353,969.65	1.4054	985.08	497,468.94
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

สมคิด เกื้อกุล

11 กรกฎาคม 2567 10:08:28

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
5	3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	19.000	1,275.49	24,234.31	1.4054	1,792.57	34,058.8
6	3.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	13.000	1,863.14	24,220.82	1.4054	2,618.45	34,039.9
7	3.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	9.000	2,493.33	22,439.97	1.4054	3,504.12	31,537.13
8	3.4 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	13.000	3,832.65	49,824.45	1.4054	5,386.40	70,023.28
9	3.5 งานรื้อท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมมาวางใหม่ ขนาด 1.00 ม.	ม.	1.000	578.40	578.40	1.4054	812.88	812.88
	3.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.6.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

สมคิด เกื้อกุล

11 กรกฎาคม 2567 10:08:28

แบบ' 'รายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ส และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 142-53 สายศรีเทพ 5 หมู่ที่ 11 บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.6.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10,100.000	418.45	4,226,345.00	1.4054	588.08	5,939,705.26
11	3.6.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	200.000	71.84	14,368.00	1.4054	100.96	20,192.78
12	3.6.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	808.000	80.77	65,262.16	1.4054	113.51	91,719.43
13	3.6.1.4 งานท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3/4" พร้อมฝาปิด PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3/4"	ชุด	400.000	8.31	3,324.00	1.4054	11.67	4,671.54
14	3.6.1.5 งานดาดคอนกรีตหน้าท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	189.200	325.83	61,647.03	1.4054	457.92	86,638.73
รวมราคากลาง								6,989,798.84

สมคิด เกื้อกุล

11 กรกฎาคม 2567 10:08:28