

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีเทพ 3 หมู่ที่ 11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 457,800.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
 2. วางท่อระบายน้ำ ประมาณ กม.ที่ 00+065 ใช้ท่อ คสล. มอก. ชั้นคุณภาพ 3 ตามรายละเอียดดังนี้
 - ทำการขุดรื้อท่อเดิม ขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร แล้ววางใหม่ จำนวน 9.00 เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ
 - ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร จำนวน 9.00 เมตร พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ
 3. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับถมยกระดับ จาก กม. ที่ 00+065 - 00+100 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.35 เมตร พร้อมทำการปรับถมหลังท่อระบายน้ำ และทำการปรับถมไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 ตารางเมตร ทั้งสองข้างทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร
 4. ทำการเทคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ กว้าง 4.50 เมตร ลึก 3.00 เมตร ทั้งสองข้าง พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 27.00 ตารางเมตร
 5. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 6. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นเงิน 457,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 2. นางปิยะนาฏ ข่ายชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 3. นายศิริพงศ์ เท็กเซย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/47 ลงวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีเทพ 3

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำเนา	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีเทพ 3	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลำเนา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	326,230.52	1.4019	-	457,342.57	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				457,342.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ				457,000.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือพื้นที่ 500.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 914.00 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 457,000.00 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำเนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำเนา

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีเทพ 3
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/47 ลงวันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	250.00	ตร.ม.	-	-	1.74	435.00	435.00	
2	งานท่อ คลส. Ø 0.60×6.00 ม. (ท่อเดิม)	9.00	ม.	-	-	345.00	3,105.00	3,105.00	
3	งานท่อ คลส. Ø 1.00×1.00 ม. (ท่อใหม่)	9.00	ม.	2,388.63	21,497.67	510.00	4,590.00	26,087.67	
4	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	75.00	ลบ.ม.	173.36	13,002.00	99.00	7,425.00	20,427.00	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	434.94	10,873.50	99.00	2,475.00	13,348.50	
6	งานคอนกรีต 1:2:4 (ST = 240 ksc)	75.00	ลบ.ม.	2,355.14	176,635.50	306.00	22,950.00	199,585.50	
7	งานเหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	500.00	ตร.ม.	27.00	13,500.00	5.00	2,500.00	16,000.00	
8	งานเหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	139.00	กก.	22.54	3,133.06	3.30	458.70	3,591.76	
	ยาวท่อนละ 0.50 ม. จำนวน 10 เส้น							21,985.47	
9	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	39.00	ตร.ม.	563.73	21,985.47	-	-	-	
10	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	37.50	ตร.ม.	-	-	133.00	4,987.50	4,987.50	
11	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø ¾"	16.00	ชุด	7.50	120.00	-	-	120.00	
	พร้อมฝาปิดท่อ PVC ชั้น 13.5 Ø ¾"					23.04	2,396.16	2,396.16	
12	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	104.00	ม.	-	-	-	-	14,160.96	
13	งานคอนกรีตาดหน้าท่อระบายน้ำ	27.00	ตร.ม.	524.48	14,160.96	-	-	-	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562								
	ราคาอัตรา (26.00 - 26.99 บาท)							326,230.52	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะนุญ ชัยชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ