

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน สายบ้านนายพัน หมู่ที่ 8

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 157,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด ประมาณ กม.ที่ 00+150 ใช้ท่อ คสล.อัดแรงชั้นคุณภาพ 3 โดยการรื้อท่อเดิม ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร วางใหม่ จำนวน 1.00 เมตร พร้อมทำการวางท่อใหม่เพิ่ม แถวละ 2.00 เมตร จำนวน 2 แถว พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ และปรับถมดินหลังท่อ
2. งานขุดทางเบี่ยงน้ำ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร
3. ทำการเทคอนกรีตถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร
4. ทำการเทคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ จำนวน 4 จุด
 - จุดที่ 1 กว้าง 3.40 เมตร ลึก 8.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
 - จุดที่ 2 กว้าง 3.90 เมตร ลึก 8.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
 - จุดที่ 3 กว้าง 3.20 เมตร ลึก 5.30 เมตร หนา 0.12 เมตร
 - จุดที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ลึก 3.20 เมตร หนา 0.12 เมตร
5. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
6. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกบริเวณพื้นที่ทำการซ่อมแซม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 157,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นางปิยะนาฏ ขายชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
3. นายศิริพงศ์ เท็กเขย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคาากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/ 609 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพัน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง	ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพัน	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ	ปร.4	จำนวน 1	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	21 เดือน พฤษภาคม	พ.ศ. 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	112,614.29	1.4019	-	157,873.97	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				157,873.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ				157,000.00	
	ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่	-	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 157,000.00 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายพัน
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/609 ลงวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	108.00	ตร.ม.	-	-	1.76	190.08	190.08	
2	งานดินซุดทางเบี่ยง+ปรับถม	80.00	ลบ.ม.	59.68	4,774.40	-	-	4,774.40	
3	งานวางท่อ คล.อัดแรง มอก.								
	- ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. (ท่อเดิม)	1.00	ม.	-	-	421.00	421.00	421.00	
	- ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. (ท่อใหม่)	4.00	ม.	1,615.16	6,460.64	421.00	1,684.00	8,144.64	
4	งานทรายหยาบ	5.40	ลบ.ม.	437.25	2,361.15	99.00	534.60	2,895.75	
5	งานคอนกรีต (st=240 ksc)	16.20	ลบ.ม.	2,355.14	38,153.27	306.00	4,957.20	43,110.47	
6	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	108.00	ตร.ม.	27.00	2,916.00	5.00	540.00	3,456.00	
7	งานเหล็ก Dowel RB Ø 15 มม. จำนวน 16 ม.	25.28	ม.	21.53	544.28	3.30	83.42	627.70	
8	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	12.09	ตร.ม.	563.73	6,815.50	-	-	6,815.50	
9	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	9.30	ตร.ม.	-	-	133.00	1,236.90	1,236.90	
10	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	8.00	ม.	-	-	23.53	188.24	188.24	
11	งานคอนกรีตาดหน้าท่อระบายน้ำ	84.96	ตร.ม.	479.68	40,753.61	-	-	40,753.61	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562								
	ราคาลิตรละ (28.00 - 28.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							112,614.29	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เทกเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว