

ราคากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/176 ลงวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายทางเข้าประปา)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง, งานสะพานและท่อเหลี่ยม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายทางเข้าประปา)		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ ป.ร.4	จำนวน	1	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม)	384,417.99	1.2782	-	491,363.07	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				491,363.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ				491,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่	- ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 491,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง

ราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายทางเข้าประปา)

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นพ 7-603/176 ลงวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด Ø 2.10×2.10×10.00 ม.								
1.1	งานดินชุดและถมดิน	62.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	6,187.50	6,187.50	
1.2	งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)	2.70	ลบ.ม.	2,242.99	6,056.07	398.00	1,074.60	7,130.67	
1.3	งานคอนกรีต (ST = 240 ksc)	40.70	ลบ.ม.	2,355.14	95,854.20	391.00	15,913.70	111,767.90	
1.4	งานเหล็กเสริม								
	- SD 24 RB Ø 6 มม.	33.00	กก.	23.15	763.95	4.10	135.30	899.25	
	- SR 24 RB Ø 9 มม.	92.00	กก.	22.10	2,033.20	4.10	377.20	2,410.40	
	- SD 40 DB Ø 12 มม.	2,900.00	กก.	22.78	66,062.00	3.30	9,570.00	75,632.00	
	- SD 40 DB Ø 16 มม.	600.00	กก.	22.78	13,668.00	3.30	1,980.00	15,648.00	
	- SR 24 RB Ø 25 มม.	148.00	กก.	22.58	3,341.84	2.90	429.20	3,771.04	
1.5	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	113.19	กก.	54.20	6,134.90	-	-	6,134.90	
1.6	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	198.22	ตร.ม.	563.73	111,742.56	-	-	111,742.56	
1.7	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	190.60	ตร.ม.	-	-	133.00	25,349.80	25,349.80	
1.8	งานตะปูตะลัน	61.95	กก.	34.65	2,146.57	-	-	2,146.57	
1.9	- งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	70.00	ลบ.ม.	222.82	15,597.40	-	-	15,597.40	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							384,417.99	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562								
	ราคาลิตรละ (27.00 - 27.99 บาท)								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิเชฐ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว