

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรินทร์ หมู่ที่ 13

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำเนา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 158.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 637.00 ตารางเมตร
2. ทำการจัดหาและวางท่อระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานงานวางท่อระบายน้ำ และตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ คสล.อัดแรง มอก. ชั้นคุณภาพ 3 พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ตามรายละเอียดดังนี้
- ประมาณ กม.ที่ 00+080 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60×1.00 เมตร จำนวน 6.00 เมตร
3. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมไหล่ทาง ข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ทั้งสองข้างทาง
4. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นเงิน 490,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นางปิยะนาฏ ชัยชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
3. นายศิริพงศ์ เท็กเซย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำเนา

ราคากลาง

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/467 ลงวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรินทร์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สายบ้านนายรินทร์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนาว	อำเภอบางขัน	จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่	24 เดือน เมษายน	พ.ศ.	2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	350,112.22	1.4019	-	490,822.33	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				490,822.33	
	คิดเป็นเงินประมาณ				490,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือพื้นที่	637.00 ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ	769.23 บาท/ตร.ม.				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรินทร์
หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/467 ลงวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	316.00	ตร.ม.	-	-	1.76	556.16	556.16	
2	งานวางท่อ คสล. อัดแรง (มอก ชั้น3) ขนาด Ø 0.60×1.00 ม.	6.00	ม.	1,185.23	7,111.38	345.00	2,070.00	9,181.38	
3	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	25.00	ลบ.ม.	162.88	4,072.00	99.00	2,475.00	6,547.00	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	31.85	ลบ.ม.	439.57	14,000.30	99.00	3,153.15	17,153.45	
5	งานคอนกรีต (ST = 240 ksc)	95.55	ลบ.ม.	2,355.14	225,033.63	306.00	29,238.30	254,271.93	
6	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	637.00	ตร.ม.	27.00	17,199.00	5.00	3,185.00	20,384.00	
7	งานเหล็ก Dowel Ø 15 มม. ยาวท่อนละ 50 ซม. จำนวน 124 ม.	172.36	กก.	22.20	3,826.39	3.30	568.79	4,395.18	
8	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	49.92	ตร.ม.	563.73	28,141.40	-	-	28,141.40	
9	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,384.00	6,384.00	
10	งานท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø ¾" พร้อมฝาปิดท่อ ชั้น 13.5 Ø ¾"	24.00	ชุด	7.50	180.00	-	-	180.00	
11	งานค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	124.00	ม.	-	-	23.53	2,917.72	2,917.72	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 24 เมษายน 2562								
	ราคาลิตรละ (28.00 - 28.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							350,112.22	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขาชชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเซย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว