

ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเหลี่ยม สันนุจิตร
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นค 79603/121 ลงวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทางเบียงน้ำ	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
2	งานคอนกรีตรองพื้น	6.50	ลบ.ม.	2,355.14	15,308.41	306.00	1,989.00	17,297.41	
3	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	39.00	ตร.ม.	27.00	1,053.00	5.00	195.00	1,248.00	
4	งานวางท่อ คสล.อัดแรง มอก. ชั้น 3								
	- ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. (ท่อเดิม)	15.00	ม.	-	-	421.00	6,315.00	6,315.00	
	- ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. (ท่อใหม่)	7.00	ม.	1,612.71	11,288.97	421.00	2,947.00	14,235.97	
5	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	180.00	ลบ.ม.	258.05	46,449.00	-	-	46,449.00	
6	งานคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ	63.00	ตร.ม.	478.40	30,139.20	-	-	30,139.20	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561								
	ราคาลิตรละ (29.00 - 29.99 บาท)							118,684.58	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ รักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ส่วนแผนงาน ตายบ้านนายเหนือม ต้นไม้จิตร หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว 166,000.- บาท

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายเหนือม ต้นไม้จิตร เขตทางกว้าง 4.00 เมตร ผิวทางกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร

2. ทำการซ่อมแซมในจุดที่ชำรุด ประมาณ กม.ที่ 00+080 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

3. งานคอนกรีตรองพื้น กว้าง 3.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หน้า 0.12 เมตร พร้อมทำการเทคอนกรีตคันที่ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 3.00 เมตร

4. ลึก 0.60 เมตร รวมปริมาณคอนกรีต 6.50 ลูกบาศก์เมตร

5. ทำการจัดหาและวางท่อระบายน้ำ จำนวน 1 จุด ที่ระยะ กม. 00+080 ใช้ท่อ คล.อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร

ยาว 11.00 เมตร จำนวน 2 แถว โดยการรื้อท่อเดิม ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร วางใหม่ จำนวน 15.00 เมตร และวางท่อใหม่ ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร

ยาว 7.00 เมตร พร้อมทำการระบายแนวรอยต่อระหว่างท่อ

6. นำวัสดุคัดลอก (หินผุ) มาปรับถมรองพื้นพร้อมปรับถมหลังท่อระบายน้ำ และปรับถมผิวทาง ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 180.00 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมทำการปรับเกลี่ยเรียบ 5. ทำการเทคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ จำนวน 2 ด้าน พื้นที่ทำเนิมนการไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร

7. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 7. ผู้รับจ้างต้องทำการเก็บกวาดสิ่งกีดขวางออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการซ่อมแซม ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 166,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ป.ร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นายวิฑูรย์ จินวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

3. นายศิริพงษ์ เท็กเขย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ลักต๊ะซิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว