

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนชก-บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,700.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร จาก กม.ที่ 00+000 - 00+170 ไม่มีไหล่ทาง
2. ทำการจัดหาและติดตั้งหลักหลังท่อ จำนวน 4 หลัก รายละเอียดตามแบบกำหนด
3. ก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตามแบบที่กำหนด
4. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
5. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 เป็นเงิน 487,900.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นายวิชาญ จินวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

3. นางปิยะนาฏ ชายชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคาตลาด

แบบทนายยื่นขึ้นทูลขอความพินาศ 79603/71 ลงวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายความชก-บ้านป่าไม้ใหญ่ หมู่ที่ 10

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำเนา	ส่วนที่/กอง	ก.ร.ม.
ฝ่าย/งาน ก่อสร้างถนนลาดยางสายความชก-บ้านป่าไม้ใหญ่	ส่วนที่/กอง	ก.ร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่ 10 ตำบลบ้านลำเนา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่	
หน่วยงานออกแบบและรายการ	ส่วนที่/กอง	ก.ร.ม.
แบบแปลน		
ราคาตลาดแบบ ป.ร.4	จำนวน	1 แผ่น
ปีรับราคาเดือนที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวม (เป็นเงิน บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	348,053.74	1.4019	-	487,936.54	
2						
	เงินลงทุน					
	เงินลงทุนจำจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงาน	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				487,936.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ				487,900.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดพื้นที่ก่อสร้าง 850.00 ตร.ม.						
เฉลี่ยราคาประมาณ 574.00 บาท/ตร.ม.						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 487,900.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ เกตุอ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) (นายวิชัย อินท) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) (นายวิชาญ ใจ) นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) (นายสมชาย พันธ์) ปลัดกองช่างโยธา

(ลงชื่อ) (นายสมชาย พันธ์) นายช่างโยธา

ราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนทก-บ้านป่าไม้
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นต 79603/71 ลงวันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลือบสี (ขนาดเบ)	1,360.00	ตร.ม.	-	-	1.74	2,366.40	2,366.40	
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมบดทับ (ลูกรัง)	850.00	ตร.ม.	-	-	11.06	9,401.00	9,401.00	
3	งานวัสดุพื้นทาง (หินคลุก)	176.80	ลบ.ม.	530.65	93,818.92	90.65	16,026.92	109,845.84	
4	งานไฟร์โคต	850.00	ตร.ม.	22.42	19,057.00	6.92	5,882.00	24,939.00	
5	งานผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.	850.00	ตร.ม.	200.92	170,782.00	15.07	12,809.50	183,591.50	
6	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้น)	51.00	ตร.ม.	290.00	14,790.00	-	-	14,790.00	
7	งานหลักหลังท่อ	4.00	หลัก	780.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562								
	ราคาลิตรละ (26.00 - 26.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	348,053.74	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ ลินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ชัยชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภัคดิโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว