

ราคากลาง

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/ 455 ลงวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2562

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ-สวนปาล์ม

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ-สวนปาล์ม	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง	กรม
แบบเลขที่		
ราคากลางตามแบบ ป.ร.4	จำนวน 1 แผ่น	
ปรับราคาเมื่อวันที่ 455	เดือน เมษายน พ.ศ. 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.4019	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	252,181.92	1.4019	-	353,533.83	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				353,533.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ				353,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือพื้นที่ - ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 353,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ-สวนปาล์ม หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 355,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

1. ทำการซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ-สวนปาล์ม เขตทางกว้าง 6.00 เมตร ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร
ทำการซ่อมแซมโดยการเกรดเคลียร์วัชพืช ในเขตทาง ไหล่ทาง ผิวทาง และเกรดแต่งคูระบายน้ำทั้งสองข้างทางตลอดระยะทางซ่อมแซม
 2. ทำการจัดหาและวางท่อระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานงานวางท่อระบายน้ำ และตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 2 จุด ใช้ท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ตามรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ประมาณ กม. ที่ 00+000 โดยการรื้อท่อเดิม ขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร วางใหม่ จำนวน 1.00 เมตร พร้อมทำการวางท่อใหม่ ขนาด $\varnothing$ 0.60x1.00 เมตร เพิ่มแฉะ 1.00 เมตร
จุดที่ 2 ประมาณ กม. ที่ 01+250 ทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8.00 เมตร
 3. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) ปรับถมผิวทางยกระดับ พร้อมปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 130.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ ตามรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ประมาณ กม. ที่ 00+000 ทำการปรับถมยกระดับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร
จุดที่ 2 ประมาณ กม. ที่ 00+700 ทำการปรับถมยกระดับ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
จุดที่ 3 ประมาณ กม. ที่ 01+250 ทำการปรับถมยกระดับ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.30 เมตร
 4. ทำการเกรดรื้อพื้นทางเดิม (ลูกรัง) กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,500.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 5 ซม. พร้อมทำการเกรดปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ
หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร
 5. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ตามรายละเอียดดังนี้
จุดที่ 1 ประมาณ กม.ที่ 00+000 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 15.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
จุดที่ 2 ประมาณ กม.ที่ 00+700 กว้างไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร
 6. ทำการเทคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ ตามแบบที่กำหนด พื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ณ จุด 00+000 และจุด 00+700
 7. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 8. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการซ่อมแซม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนทำการส่งมอบงานจ้าง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นเงิน 353,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2. นางปิยะนาฏ ชัยชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

3. นายศิริพงศ์ เท็กเขย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเทพเจริญ-สวนปาล์ม
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลานาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/455 ลงวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	3,000.00	ตร.ม.	-	-	1.76	5,280.00	5,280.00	
2	งานวางท่อ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3								
	- ขนาด Ø 0.60×1.00 ม. (ท่อเดิม)	1.00	ม.	-	-	345.00	345.00	345.00	
	- ขนาด Ø 0.60×1.00 ม. (ท่อใหม่)	2.00	ม.	1,188.00	2,376.00	345.00	690.00	3,066.00	
	- ขนาด Ø 0.80×1.00 ม. (ท่อใหม่)	8.00	ม.	1,626.70	13,013.60	421.00	3,368.00	16,381.60	
3	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	130.00	ลบ.ม.	211.48	27,492.40	57.28	7,446.40	34,938.80	
4	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม (ลูกรัง) บดทับ	6,000.00	ตร.ม.	-	-	5.60	33,600.00	33,600.00	
5	งานทรายหยาบรองพื้น	9.88	ลบ.ม.	439.57	4,342.95	99.00	978.12	5,321.07	
6	งานคอนกรีต (ST=240 KSC)	29.63	ลบ.ม.	2,355.14	69,782.80	306.00	9,066.78	78,849.58	
7	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	197.50	ตร.ม.	27.00	5,332.50	5.00	987.50	6,320.00	
8	งานเหล็ก Dowel Ø 15 มม.	50.04	กก.	22.20	1,110.89	3.30	165.13	1,276.02	
	ยาวทอนละ 50 ซม. จำนวน 36 เมตร								
9	งานไม้แบบรวมเคร่า + ค้ำยันแบบ	14.82	ตร.ม.	563.73	8,354.48	-	-	8,354.48	
10	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	14.25	ตร.ม.	-	-	133.00	1,895.25	1,895.25	
11	งานค่าแรงตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	34.00	ม.	-	-	23.53	800.02	800.02	
12	งานคอนกรีตลาดหน้าท่อระบายน้ำ	90.00	ตร.ม.	619.49	55,754.10	-	-	55,754.10	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 22 เมษายน 2562								
	ราคาลิตรละ (28.00 - 28.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							252,181.92	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ รักดีโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลานาว