

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์คอนกรีต สายไว้ใน-ไวยาว หมู่ที่ 6
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,835,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. ทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลฟัลท์คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,100.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร จาก กม.ที่ 00+700 - 02+800 ไม่มีไหล่ทาง
 2. ทำการจัดหาและวางท่อระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานงานวางท่อ จำนวน 7.00 จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ 3 พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ตามรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ประมาณ กม. ที่ 00+770 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00×1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 2 แถว
จุดที่ 2 ประมาณ กม. ที่ 01+350 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00×1.00 เมตร โดยการรื้อท่อเดิมวางใหม่ จำนวน 1.00 เมตร และวางท่อใหม่ต่อปลายท่อข้างละ 1.00 เมตร
จุดที่ 3 ประมาณ กม. ที่ 01+640 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80×1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
จุดที่ 4 ประมาณ กม. ที่ 01+880 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.80×1.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร
จุดที่ 5 ประมาณ กม. ที่ 02+190 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00×1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
จุดที่ 6 ประมาณ กม. ที่ 02+430 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00×1.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร จำนวน 2 แถว
จุดที่ 7 ประมาณ กม. ที่ 02+739 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00×1.00 เมตร โดยวางท่อปลายท่อ จำนวน 3.00 เมตร
 3. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมผิวทางยกระดับ ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 200.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยเรียบ
 4. งานคอนกรีตคานาดาดหน้าท่อระบายน้ำ จำนวน 157.40 ตารางเมตร
 5. ทำการก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท (ดีเส้นจราจร)

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอลท์คอนกรีต สายไว้ใน-ไร่ยาว หมู่ที่ 6
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,835,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 6. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือน ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
 - ป้ายเตือน ต.1 จำนวน 3.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.2 จำนวน 3.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.5 จำนวน 3.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.6 จำนวน 3.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.13 จำนวน 2.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.14 จำนวน 2.00 ชุด
 - ป้ายบังคับ บ.1 จำนวน 1.00 ชุด
 7. ทำการติดตั้งหลักนำโค้ง และหลักหลังท่อระบายน้ำ จำนวนรวม 46 หลัก ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
 8. ทำการติดตั้งหลัก กม. จำนวน 2 หลัก
 9. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 10. ผู้รับจ้างต้องทำการจัดเก็บสิ่งกีดขวางพร้อมขนออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 9,036,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสมคิด เกื้อกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 2. นายวิชาญ จินวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 3. นางปิยะนาฏ ขยชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 4. นายศิริพงศ์ เท็กเขย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/292 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายไรโน-ไร่ยาว หมู่ที่ 6

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง กรม
ประเภท งานทาง ก่อสร้างถนนลาดยาง สายไรโน-ไร่ยาว
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช กรม
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กรม
แบบเลขที่
ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3866	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	6,536,171.38	1.3866	-	9,063,055.23	
2						
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%					
	เงินประกันผลงานหัก 0%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%					
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				9,063,055.23	
	คิดเป็นเงินประมาณ				9,063,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)					
	ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 10,500.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 863.14 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 9,063,000.00 บาท
(แปดล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								6,464,531.38	
	รวมยอดยกมา					-	-	8,520.00	
	- ป้ายเตือน ต.5	3.00	ชุด	2,840.00	8,520.00	-	-	8,520.00	
	- ป้ายเตือน ต.6	3.00	ชุด	2,840.00	8,520.00	-	-	5,680.00	
	- ป้ายเตือน ต.13	2.00	ชุด	2,840.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- ป้ายเตือน ต.14	2.00	ชุด	2,840.00	5,680.00	-	-	2,840.00	
	- ป้ายบังคับ บ.1	1.00	ชุด	2,840.00	2,840.00	-	-	14,040.00	
11	งานหลักหลังท่อ	18.00	หลัก	780.00	14,040.00	-	-	21,840.00	
12	งานหลักนำโค้ง	28.00	หลัก	780.00	21,840.00	-	-	4,520.00	
13	งานหลัก กม.	2.00	หลัก	2,260.00	4,520.00	-	-		
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563								
	ราคาลิตรละ (21.00 - 21.99 บาท)			-	-	-	-	6,536,171.38	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชาญ จินวงศ์)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริพงษ์ เท็กเขย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายสุเทพ ถักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว