

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเหนือคลอง-ทุ่งไสนา หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,109,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 1. ทำการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,655.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร จาก กม. 00+300 - กม. 00+600 (ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร) จาก กม. ที่ 00+675 - 01+320 (สะพาน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร และจาก กม. ที่ 01+332 - 02+042 ระยะทางรวม 1,655.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
 2. ทำการจัดหาและวางท่อระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานงานวางท่อ จำนวน 5.00 จุด ใช้ท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้นคุณภาพ 3 พร้อมทำการยาแนวรอยต่อระหว่างท่อ ตามรายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ประมาณ กม. ที่ 00+720 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
จุดที่ 2 ประมาณ กม. ที่ 00+840 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
จุดที่ 3 ประมาณ กม. ที่ 01+050 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร (วางเฉียงตามลำห้วย)
จุดที่ 4 ประมาณ กม. ที่ 01+420 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
จุดที่ 5 ประมาณ กม. ที่ 01+980 ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00x1.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 2 แถว
 3. นำวัสดุคัดเลือก (หินผุ) มาปรับถมหลังท่อระบายน้ำ พร้อมปรับถมผิวทางยกระดับและปรับถมผิวทางในจุดที่ชำรุด ใช้ปริมาณวัสดุไม่น้อยกว่า 532.48 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยเรียบ
 4. งานคอนกรีตดาดหน้าท่อระบายน้ำ จำนวน 115.10 ตารางเมตร
 5. ทำการก่อสร้างเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในการจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายเหนือคลอง-ทุ่งไสนา หมู่ที่ 7
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,109,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 6. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายเตือน และป้ายบังคับตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
 - ป้ายเตือน ต.1 จำนวน 4.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.2 จำนวน 4.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.11 จำนวน 1.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.13 จำนวน 2.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.14 จำนวน 2.00 ชุด
 - ป้ายเตือน ต.25 จำนวน 2.00 ชุด
 7. ทำการติดตั้งหลักนำโค้ง และหลักหลังท่อระบายน้ำ จำนวนรวม 32 หลัก ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
 8. ทำการติดตั้งหลัก กม. จำนวน 2 หลัก
 9. ทำการจัดหาและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 10. ผู้รับจ้างต้องทำการเก็บกวาดสิ่งกีดขวางออกนอกบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงานจ้าง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 8,457,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสมคิด แก้วมูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 2. นายวิชาญ จินวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 3. นางปิยะนาฏ ชายชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 4. นายศิริพงศ์ เท็กเขย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

แนบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/295 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเหนือคลอง-ทุ่งไสนา หมู่ที่ 7

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว	สำนัก/กอง	กรม
ประเภท	งานทาง	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายเหนือคลอง-ทุ่งไสนา	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง		กรม
แบบเลขที่			
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น
ปรับราคาเมื่อวันที่ 27 เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ภาษีมูลค่า เพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	6,079,419.96	1.3911	-	8,457,081.10	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				8,457,081.10	
	คิดเป็นเงินประมาณ				8,457,000.00	
	ตัวอักษร	(แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง 9,930.00 ตร.ม.						
เฉลี่ยราคาประมาณ 851.66 บาท/ตร.ม.						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 8,457,000.00 บาท
(แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							6,049,939.96	
11	งานหลักหลังท่อ	12.00	หลัก	780.00	9,360.00	-	-	9,360.00	
12	งานหลักนำโค้ง	20.00	หลัก	780.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
13	งานหลัก กม.	2.00	หลัก	2,260.00	4,520.00	-	-	4,520.00	
	** ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563								
	ราคาลิตรละ (21.00 - 21.99 บาท)								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	6,079,419.96	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว