

ราคากลาง

แบบท้ายบันทึกข้อความที่ 79603/1027 ลงวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำนิ่ง-หน้าควน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง อบต.บ้านลำนาว สำนัก/กอง กรม

ประเภท งานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.142-32 จากสายน้ำนิ่ง-หน้าควน บ้านน้ำนิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลำนาว อบต.บ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,260.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 12,640.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง กรม

แบบเลขที่

ราคากลางตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

ปรับราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F 1.3813 เป็นเงิน(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดจ้าง (ประเภทงานทาง)	6,711,011.54	1.3813	-	9,269,920.24	
	เงินเดือน					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%				
	เงินประกันผลงานหัก	0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น					
	คิดเป็นเงินประมาณ				9,269,920.24	
	ตัวอักษร (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				9,269,900.00	
	ขนาดหรือพื้นที่ 12,640.00 ตร.ม.					
	เฉลี่ยราคาประมาณ 733.38 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคากลาง 9,269,900.00 บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และยึดถือราคากลางนี้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิฑูรย์ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ชัยชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภัคดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.142-32 จากสายน้ำนิ่ง-หน้าควน บ้านน้ำนิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลำนาว อ.บต.บ้านลำนาว
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,160.00 เมตร หิน 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ 12,640.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นศ 79603/1027 ลงวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสำราญ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ 12,640.00 ตารางเมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเคลียร์ (ขนาดเบา)	12,640.00	ตร.ม.	-	-	1.78	22,499.20	22,499.20	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.								
	- ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	2.00	ม.	1,345.87	2,691.74	345.00	690.00	3,381.74	
	- ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	1.00	ม.	1,841.85	1,841.85	421.00	421.00	2,262.85	
	- ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	1.00	ม.	2,951.21	2,951.21	510.00	510.00	3,461.21	
	- ขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม.	2.00	ม.	6,128.04	12,256.08	635.00	1,270.00	13,526.08	
3	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	340.00	ลบ.ม.	172.33	58,592.20	99.00	33,660.00	92,252.20	
4	งานทรายหยาบรองพื้น	632.00	ลบ.ม.	664.22	419,787.04	99.00	62,568.00	482,355.04	
5	งานคอนกรีตพื้นทาง (St=240 ksc)	1,896.00	ลบ.ม.	2,355.14	4,465,345.44	306.00	580,176.00	5,045,521.44	
6	งานเหล็ก wire mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	12,640.00	ตร.ม.	30.00	379,200.00	5.00	63,200.00	442,400.00	
7	งานเหล็ก Dowel RB Ø 15 มม.	3,508.36	กก.	26.24	92,059.37	3.30	11,577.59	103,636.95	
	ยาวท่อโลหะ 50 ซม. จำนวน 2,524 ม.								
8	งานไม้แบบรวมคร่า + ค้ำยันแบบ	616.59	ตร.ม.	378.08	233,120.35	-	-	233,120.35	คิด 50% ของไม้แบบ
9	งานค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	948.60	ตร.ม.	-	-	133.00	126,163.80	126,163.80	
10	งานค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	2,524.00	ม.	-	-	23.77	59,995.48	59,995.48	
	รวมยอดยกไป							6,630,576.34	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	หมายเหตุ
	รวมยอดยกมา								
11	งานท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}$ "	488.00	ชุด	7.50	3,660.00	-	-	6,630,576.34	
	พร้อมฝาปิดท่อ ขึ้น 13.5 ขนาด $\varnothing \frac{3}{4}$ "					-	-	3,660.00	
12	งานคอนกรีตตัดหน้าท่อระบายน้ำ	168.50	ตร.ม.	435.34	73,354.79	-	-	73,354.79	
13	งานคอนกรีตรองท่อ	7.00	ตร.ม.	488.63	3,420.41	-	-	3,420.41	
	**ราคาน้ำมะลิเซล B7ณวันที่10กันยายน 2564					-	-		
	ราคาลิตรละ (29.00 - 29.99 บาท)					-	-		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							6,711,011.54	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมคิด เกื้อกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ จินวงศ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปิยะนาฏ ขายชาติ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริพงศ์ เท็กเขย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายประจักษ์ พันนาสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ภักดีโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว